

Дата актуализации: 15.05.2025

**Технические условия и требования для подрядных организаций, выполняющих
проектные и строительно-монтажные работы на центральной площадке проведения
Восточного экономического форума в 2025 г. (далее – Мероприятие)**

Санкт-Петербург
2025

1. Общая информация

1.1. К производству работ на центральной площадке Восточного экономического форума в 2025 г. (далее – «ЦП ВЭФ-2025») могут быть допущены подрядные организации, прошедшие сертификацию на предмет соответствия международным стандартам серии ISO9000 (ИСО 9001-2015).

1.2. При производстве работ, регламентируемых приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г., организация обязана предоставить оригиналы выписок из реестров членов саморегулируемых организации (СРО) по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04 марта 2019 г. № 86, подтверждающей право выполнения работ по подготовке проектной документации и производству общестроительных и электромонтажных работ.

1.3. Техническая дирекция ВЭФ осуществляет контроль за соблюдением требований подрядными организациями, проводящими монтаж, техническое обслуживание, демонтаж временно возводимых помещений и объектов в корпусах и на открытых площадках ЦП ВЭФ-2025:

- Правил техники безопасности (ПТБ);
- Требований пожарной безопасности;
- Правил охраны труда при работе на высоте;
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
- Правил устройства электроустановок (ПУЭ);
- Сводов правил (СП);
- Технических условий и требований для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы на ЦП ВЭФ-2025.

1.4. В соответствии с «Регламентом допуска подрядных организаций к производству работ по монтажу, техническому обслуживанию и демонтажу временно возводимых объектов в корпусах и на открытых площадях центральной площадки проведения ВЭФ-2025» подрядным организациям для допуска к производству работ по монтажу, техническому обслуживанию и демонтажу объектов ВЭФ-2025, в т. ч. электрических сетей и инженерных коммуникаций, в корпусах и на открытых площадях ЦП ВЭФ-2025 необходимо предоставить в Техническую дирекцию ВЭФ-2025 следующую техническую документацию:

1.4.1. Утвержденную Заказчиком проектную документацию в формате PDF, включающую в себя:

- Титульный лист;
- Пояснительную записку;
- Дизайн-проект (ДП);
- Архитектурные решения (АР), с учетом схемы размещения стационарного инженерного оборудования площадки проведения мероприятия в месте возведения объекта временной застройки;
- Силовое электрооборудование и электрическое освещение (ЭОМ), включая схему размещения осветительных приборов со спецификацией предусмотренного оборудования;
- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (МОПБ) с проектными решениями по монтажу оборудования систем противопожарной защиты и схемой расстановки первичных средств пожаротушения;
- Отопление, вентиляцию и кондиционирование (ОВиК), в случае необходимости, с обязательным указанием расчетной скорости воздушного потока вытяжной вентиляции;
- Водоснабжение и канализацию (ВК), в случае необходимости;
- Подвесные конструкции (ПК), в случае необходимости;

- Статический и динамический расчет несущей способности, в случае строительства объекта уличной застройки;

- Паспорт противозидемической безопасности.

Рабочая документация, должна быть утверждена Заказчиком и представлена Фонду Росконгресс в сроки, указанные в «Регламенте допуска подрядных организаций к производству работ по монтажу, техническому обслуживанию и демонтажу временно возводимых объектов в корпусах и на открытых площадях центральной площадки проведения Восточного экономического форума – 2025».

1.4.2. Пакет документов для акта-допуска.

1.4.3. Проектную документацию и пакет документов для получения акта-допуска в печатном виде в 2 (двух) экземплярах. Полный пакет в печатном виде принимается Технической дирекцией, только подшитый в папку. Все экземпляры должны содержать одинаковый набор документов.

Вся рабочая документация должна быть утверждена Заказчиком и выполнена в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и с требованиями Системы проектной документации для строительства (СПДС).

1.5. При разработке проектной документации и производстве работ подрядным организациям следует руководствоваться «Техническими условиями и требованиями для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы на центральной площадке проведения ВЭФ-2025», «Требованиями пожарной безопасности для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы, а также эксплуатацию временных объектов на площадке проведения Мероприятия» и следующими требованиями в зданиях ЦП ВЭФ-2025:

- в зданиях и на открытых площадях ЦП ВЭФ-2025 для временно возводимых объектов установлено ограничение выделяемой отпусковой электрической мощности – 0,16 кВт на 1 кв. м застройки;

- при монтаже электрооборудования, электропроводов и кабелей необходимо обеспечивать условия для возможности беспрепятственного доступа к указанному оборудованию, проводам и кабелям с целью проведения мониторинга на предмет скрытого аварийного нагрева.

1.6. При разработке проектной документации и монтаже объектов в корпусах кампуса ДВФУ подрядная организация не должна превышать при производстве работ следующую максимально допустимую распределенную нагрузку на пол:

- корпус А – 250 кг/кв. м;
- корпус В – 250 кг/кв. м;
- корпус С – 250 кг/кв. м;
- корпус D – 250 кг/кв. м;
- корпус G – 250 кг/кв. м;
- корпус S – 250 кг/кв. м.

1.7. Максимально допустимая высота застройки временно возводимых объектов по верхней отметке от уровня чистового пола не должна превышать:

- в корпусе А – 3,5 м:
 - уровни 4 и 5 под балконом – 2,5 м;
 - центральный стенд на уровне 4 – 3,0 м;
 - уровень 6 (лифтовый холл) – 2,5 м;

- в корпусе В – 3,5 м:

- на уровне 5 – под балконом 2,5 м;

- на уровне 6 по линии парапета – высота застройки 3,0 м определена как заданная, а не максимальная;

- в корпусе С – 2,5 м (на уровне 5 – 2,5 м, на уровне 6 – 2,5 м, в лифтовом холле – 2,5 м);

1.8. в корпусе D – 3 м;

- в корпусе G – 3 м;

- в корпусе S – 3 м;
- открытая площадь – 4,5 м.

На стендах, по территории которых проходит граница подбалконного пространства (корпус А уровень 4) и «второго света», допускается по отдельному согласованию строительство плоских элементов с высотой строго до верхней кромки межуровневого перекрытия до высоты 4,2 м либо любые другие конструкции высотой, соответствующей техническим условиям (3,5 м).

1.9. Подвес временных конструкций к балкам корпусов А, В, С, D, G Дальневосточного федерального университета (далее – ДВФУ) ЗАПРЕЩЕН.

1.10. Строительство двухэтажных временно возводимых объектов в корпусах ЦП ВЭФ-2025 ЗАПРЕЩЕНО.

2. Особые требования к застройке зон делового общения

Во исполнение рекомендаций Роспотребнадзора по соблюдению эпидемиологической безопасности вводятся особые требования к застройке зон делового общения партнеров/экспонентов:

2.1. Размещение экспонатов, мебели, оборудования (экраны, тацскрины и пр.), промостоек и т. д. должно быть на расстоянии не менее 1 м от края выставочной площади.

2.2. Планировка зоны делового общения с указанием мест размещения экспонатов, мебели, оборудования и т. д. должна быть согласована с Оргкомитетом ВЭФ-2025.

2.3. По каждой зоне делового общения должна быть пояснительная записка с указанием исполнения требований Роспотребнадзора (п. 13), заполнены журналы (Приложение № 5, Приложение № 6), подготовлен и подписан паспорт противоэпидемической безопасности с указанием ответственного лица (Приложение № 4).

Паспорт противоэпидемической безопасности зоны делового общения должен включать в себя следующую информацию:

- количество, виды и места расположения рециркуляторов воздуха, а также документацию на них;
- количество дезинфекторов и места их расположения, а также документацию на них;
- места выдачи СИЗ;
- график уборки стенда.

Пояснительная записка к проекту, паспорт противоэпидемической безопасности с указанием мест размещения экспонатов, мебели, оборудования и т. д., журнал инструктажа сотрудников должны быть направлены в Техническую дирекцию ВЭФ-2025 при представлении проекта зоны делового общения на согласование.

Копию журнала измерения температуры тела работников и проведения опроса и осмотра сотрудников необходимо каждый день направлять на почту: epid-td@rk-em.com и ns@roscongress.org. Оригинал журнала хранится у ответственного.

3. Особые требования к организации зон питания

Оборудование кухонных зон и зон питания, в том числе кафе (горячие и холодные напитки, закуски) на стендах партнеров и экспонентов возможно только после согласования Оргкомитетом ВЭФ-2025. О порядке согласования и требованиях зон питания будет информировано дополнительно.

Размещение любого кухонного оборудования, в том числе чайников, кофеварок, микроволновых печей и т. д. без согласования Оргкомитетом ВЭФ-2025 и Технической дирекцией ВЭФ-2025 ЗАПРЕЩЕНО.

Монтаж временных кухонь для организации горячего питания на стенде при помощи электрических и газовых плит, пароконвектоматов, духовок и печей ЗАПРЕЩЕН.

4. Требования к производству строительных работ

4.1. Монтажные/ демонтажные работы должны производиться подрядной организацией в соответствии с Графиком производства работ по временной застройке павильонов и наружных площадей ДВФУ для проведения Восточного экономического форума – 2025 (Центральная площадка проведения ВЭФ-2025) (далее – «График»).

4.2. Все застройщики, находящиеся на строительной площадке, обязаны обеспечить своих работников спецодеждой с логотипом компании для проведения работ на территории ДВФУ. Не допускается производство работ в спецодежде, не относящейся к официальному выбранному застройщику, производящему работы на временном объекте.

4.3. Крепление временно возводимых объектов и конструкций к стационарным стенам, колоннам, полу ДВФУ **ЗАПРЕЩЕНО**.

4.4. Покраска, оклейка обоями, расклейка материалов на поверхностях стен и оборудования ЦП ВЭФ-2025 запрещена. Тумбы, колонны, расположенные на строительных площадках, могут быть скрыты до разрешенной высоты конструкциями при условии, что они не будут повреждены.

4.5. Конструкции подиумов, включая пандусы, не должны иметь острых углов, необходимо придать углам закругленную форму. Использовать металлические и силиконовые накладки на углы **ЗАПРЕЩЕНО**.

4.6. Торцы конструкции подиума не должны иметь углублений, «парящие» конструкции подиумов запрещены.

4.7. Разрешается использовать только закаленное стекло, а на высоте более 1,8 м от уровня пола до верхней кромки возводимого объекта разрешается использовать только стекло типа «триплекс». Стекланные стены и двери должны иметь заметную надпись или рисунок на высоте 1,5 м от уровня чистового пола помещения.

4.8. Динамические элементы, монтируемые на высоте свыше 2-х метров от уровня чистового пола павильона, в том числе на подвесных конструкциях, должны иметь паспорт изделия и сертификат.

Для допуска динамической конструкции необходимо представить технический паспорт с характеристиками элементов (размеры, разрезы, вес), описать цикл работ и его частоту, указать ответственных лиц за эксплуатацию конструкции.

Окончательное решение о возможности монтажа и запуска динамической конструкции принимается Технической дирекцией ВЭФ-2025.

4.9. Декоративные элементы, размещаемые на высоте более 2-х метров от уровня чистового пола, в том числе на подвесных конструкциях, должны иметь паспорта изделий, подтверждающие безопасность эксплуатации данных элементов на высоте. Каждый декоративный элемент должен быть смонтирован на жестком каркасе. Размещение декоративных элементов, соответствие которых представленной документации не может быть подтверждено (или документация отсутствует), запрещено.

Размещение на высоте более 2-х метров от уровня чистового пола павильона, в том числе на подвесных конструкциях, декоративных элементов, напечатанных на 3D-принтере запрещено.

4.10. Строительные работы как на открытых площадях ЦП ВЭФ-2025, так и внутри павильонов, должны производиться из узлов и элементов высокой степени готовности, прошедших предварительную сборку и покраску на производственных площадях подрядной организации. В павильонах и иных помещениях ДВФУ разрешается производить только проведение огнезащитной обработки, стыковку готовых элементов, заделку и покраску швов с предварительной защитой места проведения работ от загрязнения красителями

и огнезащитными материалами организациями, осуществляющими работу по возведению объектов временной застройки.

4.11. Запрещается использовать циркулярные стационарные пилы, плоскошлифовальные машины, не оборудованные пылесосом, открытый огонь, проводить сварочные работы.

4.12. Внутренние помещения здания ДВФУ, дорожное покрытие и оборудование открытых площадок ЦП ВЭФ-2025 не должны быть повреждены, испачканы или изменены иным способом.

4.13. При установке сплошных потолков и иных конструкций, которые будут разделять внутри павильонов и помещений ДВФУ отдельные новые временные объемы (помещения, залы, зоны, стенды и т. п.) или перекрывать вышерасположенное оборудование систем автоматической противопожарной защиты, пространства под данными потолками и конструкциями должны быть защищены дополнительными системами противопожарной защиты в зависимости от требований норм (в т. ч. системы пожарной сигнализации и/или пожаротушения (в т. ч. автономного типа)). Допускается не обеспечивать наличие указанных дополнительных систем автоматической противопожарной защиты в случае, если потолочные и иные конструкции будут иметь структуру с перфорацией (равномерно распределенную по площади соответствующей конструкции), с суммарной площадью отверстий перфорации не менее 40% от площади потолочных и иных конструкций, при этом минимальный размер каждой перфорации в любом сечении должен быть не менее 10 мм, а толщина потолочной и иной конструкции не должна превышать более чем в три раза минимальный размер ячейки перфорации.

При расстоянии от потолка внутри павильонов и помещений ДВФУ до верха временно возводимых объектов 0,6 м и менее необходимо обеспечивать наличие дополнительных пожарных извещателей системы пожарной сигнализации.

При расстоянии от потолка внутри павильонов и помещений ДВФУ до верха временно возводимых объектов 1 м и менее, в случае если наличие временно возводимых перегородок, выставочных и иных конструкций будет нарушать зоны действия оборудования стационарных автоматических установок пожаротушения, необходимо обеспечивать наличие дополнительных автономных устройств пожаротушения, предназначенных для тушения пожаров классов А, В, С, Е.

4.14. Конструкции лестниц, пандусов, ступеней и мостиков должны соответствовать требованиям охраны труда и пожарной безопасности. Все лестницы, возвышающиеся площадки, зоны должны иметь перила. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более необходимо предусматривать промежуточные поручни. Ограждения лестниц, как и перила, должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 1,5 кН/м. Высота ограждений лестниц 3-го типа (наружные открытые согласно Ф3-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), террас, эксплуатируемых кровель должна быть не менее 1,2 м. Высота ограждений внутри здания, в том числе лестниц и пандусов, должна быть не менее 0,9 м. При наличии просвета между маршами лестниц и пандусов более 0,3 м, перепаде отметок пола более 1,0 м (кроме края сцены, обращенной к зрительному залу) и в помещениях с возможным пребыванием детей высота ограждения должна быть не менее 1,2 м. Высота ограждения крыльца при подъеме на три ступеньки и более и высотой от уровня тротуаров более 0,45 м должна быть не менее 0,9 м.

Платформы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 4,0 кН/кв. м и пройти статические испытания.

Ширина лестничных маршей и лестничных площадок должна быть не менее 1,2 м (1,35 м – в случае если лестницы ведут на любой этаж, кроме первого, с пребыванием более 200 человек), в иных случаях допускается уменьшение ширины до 1,2 м (для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам или предназначенным для эвакуации не более 5 человек, ширина лестничных маршей и площадок должна быть не менее 0,7 м).

Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть не более 1:2, ширина проступи не менее 25 см; высота ступени – не более 22 см и не менее 5 см. Строительство винтовых, криволинейных и т. п. лестниц запрещено (за исключением случаев, предусмотренных п. 4.3.6 СП 1.13130.2020).

Перепады полов на путях должны быть выполнены не менее чем через 3 ступени или через пандус с уклоном не более 1:6. В случае наличия необходимости обеспечения доступа инвалидов на колясках для объекта временной застройки требуется предусмотреть пандус с уклоном не более 1:12 и выполнение положений СП 59.13330.2020.

Ширина дверей (или дверных проемов) должна быть не менее 0,8 м в свету (не менее 1,2 м в свету – для помещений с пребыванием 50 и более человек, для помещений с пребыванием более 15 человек, относящихся к маломобильным группам населения М2–М4, для помещений с пребыванием более 5 человек, относящихся к маломобильным группам населения НМ и НТ), а высота – не менее 1,9 м в свету.

В случае пребывания в помещении людей, относящихся к группе мобильности М4, ширина эвакуационного выхода должна предусматриваться не менее 0,9 м в свету (п. 9.3.3 СП 1.13130.2020).

Пороги в дверных проемах должны быть высотой не более 50 мм, дверные проемы, предусмотренные на путях эвакуации маломобильных групп населения, относящихся к группе мобильности М4, не должны иметь порогов высотой более 1,4 см.

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

1,2 м – для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек;

0,7 м – для проходов к одиночным рабочим местам;

1,0 м – во всех остальных случаях.

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а также пандусов должна предусматриваться не менее 1,2 м – для путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек групп М2, М3, либо предназначенных для эвакуации людей, относящихся к группе М4.

4.15. Не допускается складирование строительных материалов, оборудования и мебели при проведении монтажных и демонтажных работ на расстоянии более 1 м от границ возводимого объекта либо на расстоянии, при котором ширина свободного прохода между временно возводимыми объектами будет менее 1 м.

4.16. Масло и подобные вещества в случае попадания на поверхности полов или дорожное покрытие должны быть немедленно удалены. Ковры и ковровые покрытия должны укладываться в соответствии с правилами техники безопасности и не должны выступать за пределы строительной площадки. Для сцепления коврового покрытия с полом или дорожным покрытием может использоваться только полиэтиленовая или полипропиленовая липкая лента. Такие материалы не должны оставлять следов.

4.17. Окрашивание полов павильонов и дорожного покрытия открытых площадей ДВФУ **ЗАПРЕЩЕНО**.

4.18. При использовании сыпучих материалов (земля, песок и т. д.) технологические лючки или отверстия в павильонах и на открытых площадях ДВФУ должны быть накрыты и защищены от загрязнения. Если при этом появляется пыль, то она должна быть удалена подходящими средствами.

4.19. При разработке проектной документации в части оформления и дизайна объектов подрядная организация должна обеспечить выполнение следующего требования: все надписи, нанесенные на стены временно возводимых объектов, логотипы и наименования организаций не должны выступать за разрешенную высоту конструкций и должны выглядеть привлекательно со всех точек обзора.

4.20. Подрядная организация при застройке объектов должна обеспечить привлекательность внешнего вида стен и перегородок, граничащих с проходами, которыми могут пользоваться участники ВЭФ-2025, за счет использования декоративного оформления, дисплеев и т. д. Перегородки объектов, граничащие с соседними помещениями, должны быть нейтрального вида и соответствовать дизайнерским решениям стоящих рядом объектов.

4.21. Применение звукового оборудования на временно возводимых объектах без согласования с Фондом Росконгресс и Технической дирекцией ВЭФ-2025 **ЗАПРЕЩЕНО**.

4.22. При проектировании объектов временной застройки на наружных площадях ДВФУ необходимо обеспечить целостность конструкции временного объекта при восприятии ветровой нагрузки воздушного потока со скоростью не менее **30 м/с**.

4.23. Крепление объектов, возводимых на открытых площадях ЦП ВЭФ-2025, к поверхности, на которой возводится временно возводимый объект, необходимо производить только при помощи утяжелителей.

4.24. При необходимости сооружения фундамента, как и подиума, он должен быть сооружен над уровнем пола. Рытье ям **ЗАПРЕЩЕНО**.

4.25. При необходимости использования строительного раствора его следует замешивать и наносить на металлические, пластиковые листы или брезент.

4.26. Нанесение строительного раствора на пол павильонов или дорожное покрытие **ЗАПРЕЩЕНО**.

4.27. Сверление асфальтового покрытия на открытых площадях ЦП ВЭФ-2025 **ЗАПРЕЩЕНО**.

4.28. Лестничные марши, эвакуационные проходы, коридоры, тамбуры должны постоянно содержаться свободными от любых предметов, препятствующих свободному проходу людей.

4.29. При производстве работ на ЦП ВЭФ-2025 ответственные за охрану труда, назначенные приказом, обязаны самостоятельно контролировать соблюдение норм и правил, установленных нормативными актами РФ. В случае выявления нарушений сотрудником Технической дирекции ВЭФ-2025 к подрядной организации могут быть применены штрафные санкции.

4.30. Сотрудники подрядных организаций, выполняющие работы в зданиях и на открытых площадях ЦП ВЭФ-2025, обязаны соблюдать следующие правила техники безопасности:

4.30.1. Непосредственно на строительных площадках находиться и выполнять работы в спецодежде согласно виду проводимых работ в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 766н «Об утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами».

4.30.2. При выполнении всех видов работ в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ). Допускается использование только сертифицированных СИЗ. Использование защитных каскеток на ЦП ВЭФ-2025 **ЗАПРЕЩЕНО** (ГОСТ 12.4.255-2020).

4.30.3. При выполнении работ и передвижении по строительным площадкам строго выполнять требования инструкций по охране труда для каждого работника в соответствии с его профессией (специальностью).

4.30.4. В целях исключения возможности падения и получения травм при передвижении по территории стройплощадок и помещений необходимо передвигаться обычным шагом. Использование велосипедов, электро- и обычных самокатов, сегвеев, роликов для передвижения по ЦП ВЭФ-2025 **ЗАПРЕЩЕНО**.

4.31. При проведении работ по монтажу и демонтажу на каждом временно возводимом объекте необходимо наличие отдельно стоящего в пределах прямой видимости из основных проходов информационного штендера с указанием информации о застройщике, производящем работы, а именно:

- наименование объекта строительства;
- наименование организации-застройщика;
- Ф. И. О. ответственного за производство работ с указанием мобильного телефона;
- Ф. И. О. ответственного за производство электромонтажных работ с указанием мобильного телефона;
- Ф. И. О. ответственного за охрану труда с указанием мобильного телефона;
- Ф. И. О. ответственного за пожарную безопасность с указанием мобильного телефона.
- Ф. И. О. ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте с указанием мобильного телефона (при выполнении данного вида работ), ответственного исполнителя (производителя) работ с указанием мобильного телефона (при выполнении данного вида работ);
- Ф. И. О. ответственного за безопасное производство работ с применением подъемников, вышек с указанием мобильного телефона (при выполнении данного вида работ)

Присутствие указанных сотрудников при производстве работ на ЦП ВЭФ-2025 обязательно.

Не допускается использование в качестве информационного указателя ящиков, инструментальных сеток и конструкций временно возводимого объекта.

4.32. Запрещается производить демонтаж временных конструкций и сооружений методом обрушения.

4.33. В случае фиксации фактов порчи имущества и повреждений объектов ЦП ВЭФ-2025, нанесенных во время монтажа, проведения, демонтажа, ответственным сотрудником Технической дирекции ВЭФ-2025 принимается от ответственного представителя собственника ДВФУ комплект документов (акт порчи имущества, расчет стоимости ущерба, фотоматериалы), который направляется подрядной организации для возмещения ущерба ЦП ВЭФ-2025.

5. Требования к системам вентиляции и кондиционирования

5.1. При проектировании объектов временной застройки, в которых закладываются обособленные помещения со сплошным потолком, в обязательном порядке необходимо предусмотреть для таких помещений системы вентиляции. Данные системы могут быть как индивидуальными для каждого помещения, так и быть объединены в общую систему, если это

допускает их функциональное назначение. Для данных помещений также рекомендуется использование систем кондиционирования.

5.2. Системы кондиционирования могут быть предусмотрены для помещений без сплошных потолков, если это предусмотрено техническим заданием на временную застройку.

5.3. При проектировании систем вентиляции и кондиционирования (далее СВКВ) необходимо предусмотреть скрытую установку оборудования, а также отсутствие выброса воздуха в зоны гостевого присутствия.

5.4. Раздел СВКВ должен содержать следующую информацию:

- техническое задание;
- пояснительную записку с основными показателями систем;
- характеристики отопительно-вентиляционных систем (ХОВС);
- таблицу воздухообменов (ТВО);
- графическую часть с планом и схемами (допускается использование разрезов);
- расчетную часть подбора систем;
- спецификацию оборудования и материалов;

5.5. При проектировании СВКВ для временной застройки рекомендуется использовать малозумное и энергоэффективное оборудование.

6. Требования к подвесным конструкциям и производству работ на высоте

6.1. К кровельным балкам возможно подвесить ограниченное количество конструкций и оборудования. Максимально допустимая нагрузка на кровельные балки (фермы) конструкции покрытия не должна превышать:

Кампус S – 450 кг на точку подвеса.

При этом минимальное расстояние между точками подвеса на несущей кровельной балке (ферме) – **4 метра**.

6.2. Работы по подвесу конструкций к несущим конструкциям павильонов должны проводиться в соответствии с проектами, утвержденными заказчиками и Технической дирекцией ВЭФ-2025. **При этом расчет необходимого для подвеса количества лебедок (тип, г/п), ферм (тип), строп (тип, г/п), точек подвеса к несущим конструкциям выполняет подрядчик, аккредитованный организатором для данного вида работ, по запросу подрядной организации.**

6.3. Проект подвесной конструкции должен содержать:

- ориентацию фермовой конструкции с масштабной сеткой и линейными размерами отступов относительно пятна застройки;
- высотный план фермовой конструкции с масштабной сеткой 1000 x 1000 мм;
- тип используемых ферм (спецификация);
- массу фермовой конструкции (спецификация посегментно), массу подвешиваемого оборудования (спецификация), общую массу подвесной конструкции (фермы + подвешиваемое оборудование);
- узлы крепления подвешиваемого оборудования к ферме (спецификация всего используемого такелажа, тип, характеристики, в том числе грузоподъемные WLL);
- узлы дублирования световых приборов (спецификация всего используемого такелажа, тип, характеристики, в том числе грузоподъемные WLL);
- разрезы и соединительные узлы подвешиваемого оборудования;
- точки крепления подвешиваемого оборудования к ферме (с указанием нагрузки на каждую точку крепления).

6.4. При проектировании, монтаже/демонтаже подвесных конструкций необходимо использовать только грузоподъемное / грузозахватное оборудование и приспособления, которые имеют действующие сертификаты и паспорта. На фермовые конструкции,

грузоподъемное / грузозахватное оборудование, которое должно проходить периодическое техническое освидетельствование, представляются соответствующие акты. **При запросе от Технической дирекции ВЭФ-2025 необходимо предоставить акт испытаний фермовых конструкций / грузоподъемного / грузозахватного оборудования, который подтверждает нагрузочные характеристики, заявленные каталогом/паспортом.** Нагрузка на основное грузоподъемное / грузозахватное оборудование и фермовые конструкции не должна превышать **0,5 (половины)** его номинальной (указанной в каталоге, паспорте, сертификате) грузоподъемности.

6.5. Все используемые элементы подвесных конструкций, фермовые сегменты и грузоподъемное / грузозахватное оборудование должны иметь маркировку или заводской номер. В случае отсутствия заводской маркировки, подрядная организация должна выполнить свою.

6.6. Алюминиевые фермы, используемые в подвесах и опорных конструкциях, должны иметь нагрузочные и весовые характеристики всех фермовых элементов, включая стыковочные сегменты, указанные в каталогах производителя. Каталог должен быть размещен в открытых официальных источниках или предоставлен производителем, заверенный подписью и печатью. Использование несертифицированных ферм на ЦП ВЭФ-2025 **ЗАПРЕЩЕНО**.

6.7. Строповка грузов должна выполняться стропами, изготовленными в соответствии с РД 10-33-93 и РД 10-231-98. Строповку лебедок к несущим конструкциям залов и алюминиевым фермам необходимо выполнять текстильными стропами со стальными канатами (технология стил-флекс).

6.8. Работы на высоте должны проводиться в соответствии с требованиями Правил по охране труда на высоте (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 782н от 16.11.2020 г.), федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 461 от 26.11.2020 г.).

6.9. Руководители и работники организаций, выполняющих работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ:

- работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь 1-ю или 2-ю группу допуска по безопасности работы на высоте;
- бригадиры (ответственные исполнители (производители) работ)) – 2-ю группу, **с момента допуска бригады к работе ответственный исполнитель (производитель работ) должен постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ. Ответственный исполнитель (производитель) работ в случае временного ухода с места производства работ и отсутствия возможности передать исполнение своих обязанностей на ответственного руководителя работ или работника, имеющего право выдачи наряда-допуска (при наличии у них допуска к проведению работ, соответствующего работнику 2 группы), обязан удалить бригаду с места работы;**
- ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте, работники, выдающие наряды-допуска, ответственные руководители работ на высоте, лица, утверждающие план производства работ (далее – ППР) и технологические карты – 3-ю группу.

Все вышеуказанные сотрудники, а также специалисты рабочих профессий, привлекаемые к работе на высоте и обеспечивающие эти работы (стропальщики, машинисты подъемников и вышек, лебедчики), должны иметь при себе документы, подтверждающие их квалификацию.

6.10. Для обеспечения безопасности работ руководителем подрядной организации на период монтажа, проведения Мероприятия и демонтажа назначаются:

- ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте, имеющий удостоверение (3 группа); ответственный исполнитель (производитель) работ, производимых на высоте, имеющий удостоверение (2 группа);

– ответственный за безопасное производство работ с применением подъемников, вышек (если планируются работы с их использованием), имеющий соответствующую аттестацию относительно выполняемых работ (А.1; Б.9.3., Б.9.4).

7. Требования к производству электромонтажных работ

7.1. Электротехнические работы должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Подрядная организация для выполнения электромонтажных работ в период монтажа, демонтажа и технического обслуживания помещений, объектов ВЭФ-2025 должна иметь Выписки из реестра членов саморегулируемой организации (СРО) по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04 марта 2019 г. № 86, подтверждающей право выполнения видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

7.2. Электротехнический персонал подрядной организации должен иметь группу допуска по электробезопасности не ниже 3-й. Работник подрядной организации, ответственный за электрохозяйство (за монтаж электрооборудования), должен иметь группу допуска не ниже 4-й. Весь электротехнический персонал должен иметь при себе документы, подтверждающие их квалификацию.

7.3. Для обеспечения электробезопасности должны быть предусмотрены меры, максимально исключая возможность поражения людей электротоком, для чего при проведении электромонтажных работ должна быть реализована схема TN-S (нулевой защитный и нулевой рабочий провод разделены на всем протяжении электрической схемы).

7.4. Для каждого объекта должны быть разработаны электрические схемы с указанием сечения вводного кабеля и отходящих от электрического щита линий, полного перечня электросилового оборудования и освещения, а также напряжения и мощности подключаемых нагрузок. Все устанавливаемое электрооборудование должно иметь технические паспорта (или иные документы с указанием паспортных величин максимального нагрева каждого вида электрооборудования).

7.5. Все используемые силовые разъемы стандарта системы СЕЕ должны соответствовать рассчитанным токовым значениям согласно разработанному проекту.

7.6. Каждое помещение, объект, зона, имеющие электрооборудование, должны быть оборудованы электрощитом с УЗО (ток утечки 30 мА), за исключением оборудования, отвечающего за визуальное оформление выставочного стенда, звукового и видеооборудования, оборудования аппаратных связи и трансляции. Данное оборудование допускается подключать без использования УЗО.

7.7. Блоки питания светодиодных лент должны быть установлены в местах со свободным доступом к ним обслуживающего персонала.

7.8. Выключатели освещения и другого электрооборудования помещений, объектов должны находиться вне закрываемых помещений. К электрораспределительным вводным устройствам и иному электротехническому оборудованию должен быть обеспечен свободный подход.

7.9. **Допускается использование розеток только с защитными крышками.**

7.10. Кабельные линии и электропроводки должны быть выполнены медными жилами. Разрешено использовать только кабели и электропроводки класса нг(А)-LS, нг(А)-HF, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF (кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении), сечением не менее 0,75 кв. мм.

7.11. Электропроводка, расположенная на высоте ниже 2,5 м от уровня пола, должна быть выполнена в самозатухающих ПВХ-трубках, гофрах или кабель-каналах. Использование ПНД-труб и гофров запрещено. При прокладке проводов и кабелей по полу корпусов и дорожному покрытию открытых площадей, провода и кабели закрываются пластиковыми или резиновыми напольными кабель-каналами и резиновыми упорами-переездами (трапами),

которые не должны затруднять проход людей и проезд автотранспорта, но в то же время должны препятствовать повреждению изоляции. Прокладка кабельных линий в корпусах вдоль и поперек основных проходов между пятнами застройки запрещена по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

7.12. Запрещается проводить электромонтажные работы с помощью открытых сростков, скруток и клеммников (незакрытые соединения). Все соединения электропроводов должны быть выполнены на электроразъемах (коннекторах) либо с использованием клемм серии 221, 2273 марки WAGGO. Вилки проводов должны соответствовать немецкому стандарту (Евростандарт).

7.13. Все электрические цепи должны быть защищены автоматическими выключателями для защиты от перегрузки и короткого замыкания.

7.14. Во влажных, сырых помещениях и зонах (кухни, места использования жидкостей и т. п.) устанавливаются электрические розетки и удлинители со степенью защиты не менее IP44 (по ГОСТ 14254-2015).

7.15. В период проведения монтажных работ для временного подключения инструмента должны использоваться стационарные технологические розетки, имеющиеся в корпусах и на открытых площадях ЦП ВЭФ-2025. Использование этих розеток в период проведения мероприятий Форума запрещено.

7.16. Запрещается самостоятельно, без согласования с Технической дирекцией ВЭФ-2025, производить подключения к сетям ЦП ВЭФ-2025.

7.17. Перед подачей напряжения в систему электроснабжения временного объекта представителями Технической дирекции ВЭФ-2025, электротехническим персоналом кампуса ДВФУ совместно с электротехническим персоналом объекта временной застройки проверяется готовность системы временного электроснабжения и соответствие проекту смонтированных электропотребителей (оборудования, приборов, щитов и т. п.). При этом проверяются:

- соответствие параметров электрооборудования объекта представленным ранее в проектной документации на застройку;
 - протоколы испытаний электроустановок, в т. ч.:
 - испытание сопротивления изоляции электропроводов и кабелей;
 - проверка цепи «фаза-ноль» в электроустановках с номинальным напряжением до 1 кВ с системой TN (измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль» с последующим определением тока короткого замыкания);
 - испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО);
 - проверка действия расцепителей автоматических выключателей;
 - проверка наличия цепи между заземленным оборудованием и заземлителем.
- (Согласно ГОСТ Р 50571.16-2007.)

7.18. По результатам проверки готовности системы электроснабжения временного объекта принимается решение о его подключении (или неподключении) к действующим электрическим сетям кампуса ДВФУ. До подключения должен быть подписан «Акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон».

7.19. При несоблюдении электротехническим персоналом подрядной организации действующих ПЭЭП, ПУЭ, ПТБ и ПОТ (приказ Минтруда России № 328н от 24 июля 2013 г.) во время проведения электромонтажных работ, представители Технической дирекции ВЭФ-2025 вправе запретить электромонтажные работы с составлением уведомления по установленной форме.

7.20. Не разрешается без согласования с Технической дирекцией ВЭФ-2025 присоединять к вводному устройству дополнительное электрооборудование, не указанное в электрических схемах проектной документации на временную застройку.

7.21. Для эксплуатации временных сетей электроснабжения в технических зонах временного объекта в месте их входа в существующие инженерные каналы должен быть предусмотрен свободный доступ к месту присоединения.

8. Требования к слаботочным системам

8.1. Проектирование, монтаж и техническая эксплуатация слаботочных систем должны выполняться организацией, имеющей свидетельство о допуске на выполнение указанных выше видов работ от саморегулируемой организации (СРО).

8.2. Выполнение работ производится в четком соответствии с согласованным Технической дирекцией ВЭФ-2025, Техническими службами эксплуатации ДВФУ и утвержденным Заказчиком проектом.

8.3. Проекты слаботочных систем временных объектов застройки ЦП ВЭФ-2025 должны быть объединены в единый проект, согласованы с Технической дирекцией ВЭФ-2025 и Техническими службами эксплуатации ДВФУ.

8.4. Для эксплуатации временных сетей ЛВС в технических зонах объекта временной застройки в месте их входа в существующие инженерные каналы должен быть предусмотрен свободный доступ к месту присоединения.

8.5. При проектировании временной системы слаботочных сетей площадки ЦП ВЭФ-2025 (систем ЛВС с выходом в интернет, телефонной сети, систем взаимодействия активного оборудования, систем организации контроля доступа) подрядная организация обязана предусмотреть электроснабжение оборудования своих слаботочных систем учитывая категорию надежности электроснабжения при аварийных ситуациях.

8.6. Для электроснабжения особо важных систем связи и передачи данных на территории ЦП ВЭФ-2025 подрядная организация обязана предусмотреть следующие технические решения:

- 1) электроснабжение от двух независимых взаимно резервирующих источников питания;
- 2) устройство АВР с возможностью удаленного мониторинга состояния вводных фидеров;
- 3) использование ИБП типа true-on-line в режиме параллельной работы N+1 с временем работы аккумуляторных батарей при максимально активной потребляемой мощности оборудования временного объекта не менее 30 минут. Для наиболее важных электропотребителей рекомендуется использование ИБП типа true-on-line или line-interactive с временем работы аккумуляторных батарей при максимально активной потребляемой мощности оборудования временного объекта не менее 30 минут с обязательным использованием устройства защиты от перенапряжения с возможностью удаленного мониторинга.

9. Требования к производству работ, связанных с передачей аудио- и видеосигнала в системы ВТЗС и ВКС Форума

9.1. Для производства работ, связанных с передачей/получением аудио- и видеосигналов в/из системы ВТЗС и ВКС Форума, в том числе для обеспечения удаленного подключения спикеров деловой программы и формирования трансляционных потоков, необходимо выполнить следующие условия:

9.1.2. Для производства работ, подрядная организация партнера/экспонента обязана разработать и представить на согласование в Техническую дирекцию ВЭФ-2025 схему получения картинки/звука, отображающую взаимодействие с прочими подрядными организациями (в том числе привлекаемыми Фондом Росконгресс), которые связаны с исполнением задачи по передаче аудио- и видеосигнала в системы ВТЗС и/или ВКС Форума. На данной схеме требуется отобразить границы эксплуатационной ответственности при взаимодействии с прочими подрядными организациями. В случае непредставления схемы разграничения эксплуатационной ответственности, Фонд Росконгресс оставляет за собой право в случае неполадок самостоятельно распределять ответственных и привлекать их для устранения выявленных недостатков.

9.1.3. В случае подключения к системе ВКС Форума в период подготовки (при комплектации оборудования и подготовке персонала) подрядная организация обязана провести тестирование работы оборудования, для чего предусмотреть на базе подрядной организации сборку рабочего стенда для проверки соблюдения требований, предъявляемых к аудио- и видеосигналам. Тестирование работы оборудования проводится не позднее 7 рабочих дней до начала монтажных работ по согласованию с ответственным за направление от Технической дирекции ВЭФ-2025.

9.1.4. Подрядная организация обеспечивает тестовый сигнал не позднее, чем за сутки до начала 1-го дня Форума, обеспечивает бесперебойную работу (в границах эксплуатационной зоны ответственности) оборудования, соединительных шнуров. Соединительные шнуры от оборудования подрядной организации до оборудования Фонда Росконгресс входят в зону эксплуатационной ответственности подрядчиков Фонда Росконгресс.

9.1.5. Подрядная организация обязана обеспечить включение анимированной заставки (видеофайл «заглушка») на время отсутствия программы на оборудовании формирования режиссерской видеопрограммы из конкретного зала (либо другого места съемки). Анимированная заставка должна быть включена на протяжении всего времени проведения мероприятия, включая подготовительные дни.

9.1.6. Подрядная организация обязана разработать эксплуатационно-технические инструкции для каждого рабочего места, учитывающие конкретные условия работы, в соответствии с правилами пожарной безопасности, правилами техники безопасности и производственной санитарии, правилами эксплуатации технических средств. Если требуется отдельное предоставление рабочего пространства, то необходимо сформировать запрос и направить его в Техническую дирекцию. Рабочее пространство предоставляется только на основании запроса и в соответствии с наличием требуемых площадей.

9.1.7. Ответственность за сохранность и правильную эксплуатацию технических средств несет технический персонал подрядной организации.

9.1.8. Качество и безопасность оборудования должны соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и регламентов, принятых для данного рода оборудования. В составе проектной документации на оборудование должны представляться сертификаты качества, удостоверения качества и другие документы, подтверждающие происхождение и качество оборудования.

9.1.9. Все коммутационное оборудование, а именно коммутационные кабели, должны обладать следующими характеристиками:

- кабели не должны иметь внешних и структурных повреждений;
- кабели, проложенные в зонах со свободным доступом участников мероприятия, должны быть чистыми, без остатков скотча и прочих изоляционных/крепежных материалов;
- все кабельные трассы прокладываются скрыто (через кабель-каналы, под фальшполом, в конструкции подвесного потолка, стенах временно возводимых помещений).

9.1.10. Все технологическое оборудование и кабели должны быть установлены скрыто: в пультовой, внутри стола президиума, за панелями декораций, в пространстве стен между залами, через кабель-каналы, под фальшполом и т. д.

9.1.11. Кабели по трассам, которые не могут быть проложены скрыто, прокладываются в кабель-каналах. По полу – в капах (на местах большой проходимости людей) или в напольных коробах; по стенам – в настенных коробах. В местах прохода VIP-лиц кабели по полу не прокладываются. В технических зонах кабели также подлежат мерам защиты от повреждений / случайных разъединений.

9.1.12. Монтаж кабельных систем в залах и прокладка кабельных трасс в технические и аппаратные зоны осуществляются заблаговременно, в соответствии с графиком производства работ и указаниями специалистов Технической дирекции.

9.1.13. Технические требования по обеспечению приема/передачи сигнала в систему ВКС Форума:

Звук:

- обеспечить прием 1 сигнала со стороны поставщика ВКС-услуг (оригинал из системы ВКС) – 1 XLR линия;
- обеспечить формирование и передачу в сторону поставщика ВКС-услуг MIX – сумма микрофонов зала минус звук ВКС – 1 XLR линия;
- обеспечить формирование и передачу в сторону поставщика ВКС-услуг русского канала перевода (только перевод, без флора) – 1 XLR линия;
- обеспечить формирование и передачу в сторону поставщика ВКС-услуг английского канала перевода (только перевод, без флора) – 1 XLR линия;
- обеспечить формирование и передачу в сторону поставщика ВКС-услуг русского канала перевода + оригинал русского языка (флор) + ВКС – 1 XLR линия;
- обеспечить формирование и передачу в сторону поставщика ВКС-услуг английского канала перевода + оригинал английского языка (флор) + ВКС – 1 XLR линия.

Видео:

- аппаратная ВКС (внутри стенда/зала/ЗДО) отдает на экран сигнал ВКС в формате HD-SDI 1080/50i по коаксиальному кабелю HD-SDI, разъем BNC;
- аппаратная ВКС (внутри стенда/зала/ЗДО) отдает в сторону поставщика ВКС-услуг сигнал видеопрезентаций в формате HD-SDI 1080/50i или 1080/25p по коаксиальному кабелю HD-SDI, разъем BNC.

10. Требования информационной и кибербезопасности при использовании услуг ИТ-инфраструктуры

10.1. В ИТ-инфраструктуре площадки проведения мероприятия организована защита от несанкционированных подключений сторонних сетевых устройств (к одному порту может подключаться только один MAC-адрес устройства).

10.2. В целях исключения различных видов угроз информационной безопасности (ИБ) доступ с площадки проведения Мероприятия к некоторым ресурсам и сервисам сети Интернет может быть ограничен, в том числе это относится к стриминговым платформам, сервисам онлайн-трансляций и другим подобным сервисам.

10.3. При организации отдельного выделенного сегмента сети, то есть в случае, если предоставляемая услуга ИТ-инфраструктуры мероприятия запрашивается до собственного сетевого оборудования, после которого организуется отдельный сетевой сегмент, организатор сети должен обеспечить журналирование своего сетевого оборудования на сервера Центра мониторинга ИТ-инфраструктуры.

10.4. На площадке проведения Мероприятия в постоянном режиме работает Штаб информационной безопасности, в котором создается и функционирует Центр кибербезопасности (далее – Центр). Техническими системами Центра в круглосуточном режиме осуществляется мониторинг и регистрация событий информационной и кибербезопасности.

10.5. В случае выявления нарушения требований ИБ или обнаружения события ИБ, которое может привести к возникновению различных угроз безопасности ИТ-инфраструктуре мероприятия, а также другим потенциальным деструктивным воздействиям (включая работу

вредоносного программного обеспечения), источник угрозы (ПК или устройство), а также предоставленный для его подключения сетевой порт могут быть отключены от ИТ-инфраструктуры и заблокированы, в том числе до конца Мероприятия.

10.6. Все устройства, подключаемые в локальную и/или беспроводную сеть Wi-Fi мероприятия должны иметь:

- 1) Лицензионную версию ОС с последним набором критических обновлений безопасности;
- 2) Средства антивирусной защиты, с действующим сертификатом соответствия ФСТЭК России и актуальным набором антивирусных баз.

Подробная информация по требованиям информационной и кибербезопасности изложена на сайте Мероприятия в документе: «Технические требования для подрядных организаций по информационной и кибербезопасности», а именно:

- организация внешнего управления;
- организация VPN-подключений;
- правила пользования сетью Wi-Fi;
- организация вывода трансляций и презентационного контента со внешних источников;
- организация видеоподключений типа телемост.

10.7. В случае нарушения требований по информационной безопасности участниками (экспонентами) и их подрядными организациями к ним могут быть применены штрафные санкции за каждый выявленный факт нарушения.

11. Требования пожарной безопасности

11.1. При проектировании и проведении работ по застройке необходимо обеспечить соблюдение всех требований пожарной безопасности, содержащихся в нормативно-правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности, «Требованиях пожарной безопасности для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы, а также осуществляющих эксплуатацию временных объектов на площадке проведения Мероприятия», размещенных на сайте [https: https://forumvostok.ru/](https://forumvostok.ru/)

12. Требования к строительной уборке помещений

12.1. В процессе строительных работ подрядчик в помещениях, где производятся работы, ежедневно (в конце рабочего дня) осуществляет уборку, включающую сбор и вынос мусора в указанное Заказчиком место.

12.2. На период монтажа и демонтажа утилизация отходов должна производиться строго в специально отведенных местах. Крупные строительные отходы должны быть максимально измельчены – длина 1 измерения (длины и (или) ширины) – не более 2 м погонных. Толщина – не более 5 см (короба, объемные элементы и т. д. должны быть разломаны для уменьшения занимаемого объема).

12.3. Перед передачей площади после демонтажа временно возводимого сооружения от подрядчика Технической дирекции занимаемая площадь должна быть очищена силами подрядчика (убран скотч и его следы, смыты следы краски, вывезен мелкий и крупный строительный мусор и т. д.).

13. Требования по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

13.1. Персонал, осуществляющий работы по монтажу/демонтажу объектов временной застройки, должен пройти инструктаж у ответственного за проведение работ по соблюдению мер

безопасности и предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе по применению дезинфицирующих средств (Приложение № 5).

13.2. Переговорные комнаты, конференц-залы и прочие закрытые места скопления людей должны быть оснащены системой вентиляции с выключенной системой рекуперации (использование отработанного воздуха в составе подаваемой воздушной смеси).

13.3. Переговорные комнаты, конференц-залы и прочие закрытые места скопления людей должны быть оснащены системой обеззараживания воздуха, разрешенной к использованию в присутствии людей.

13.4. В процессе монтажа/демонтажа необходимо ограничить контакты между персоналом разных функциональных подразделений, подрядных организаций и т. д., не связанных общими задачами и производственными процессами.

13.5. Прием пищи сотрудниками во время проведения монтажных и демонтажных работ возможен только в специально организованном месте в пределах зоны проведения работ подрядной организацией. Требования к организации места питания в пределах зоны проведения работ подрядной организацией (оснащение специальным оборудованием, график дезинфекции места питания, ограничение по количеству персонала, одновременно принимающего пищу и т. д.) будут доведены дополнительно.

13.6. На всех объектах временной застройки должны быть организованы места для обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью дозаторов или влажных салфеток.

13.7. Сотрудники, работающие на площадке Мероприятия, должны быть обеспечены запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски, респираторы) исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 2 часа. Ответственные за производство работ осуществляют контроль за использованием и утилизацией сотрудниками защитных масок в период проведения работ по монтажу/демонтажу.

13.8. Необходимо осуществлять сбор использованных масок в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией.

13.9. Перед началом Мероприятия должна быть проведена полная дезинфекционная обработка стенда.

13.10. Необходимо осуществлять дезинфекцию всех контактных поверхностей не реже чем каждые 2 часа.

13.11. На выставочном стенде в период работы Мероприятия необходимо предусмотреть обязательное наличие санитайзеров и медицинских масок в свободном доступе для посетителей.

13.12. Пояснительная записка к проекту должна содержать раздел по противоэпидемической безопасности с описанием выполнения вышеперечисленных требований.

13.13. Вместе с проектной документацией необходимо представить в Техническую дирекцию Паспорт противоэпидемической безопасности, заполненный по общей форме (Приложение № 4), с указанием расстановки противоэпидемического оборудования и документацией на него.

13.14. Заполненный журнал инструктажа работников (Приложение № 5) должен быть предоставлен в Техническую дирекцию до начала работ.

13.15. Журнал измерения температуры тела работников и проведения опроса и осмотра сотрудников необходимо ежедневно предоставлять в Техническую дирекцию.

ПЕРЕЧЕНЬ

типов радиоэлектронных средств, допущенных к использованию на территории проведения Мероприятия без получения разрешения на использование радиочастот

1. Абонентские устройства (USB-модемы) беспроводного доступа радиотехнологий GSM, IMT-MC, UMTS, Wi-Fi, WiMax, LTE, встроенные либо входящие в состав других устройств.

Использование абонентских устройств допускается исключительно в личных целях, создание беспроводной сети для обеспечения работы устройств или групп персонала без получения разрешения запрещено!

2. Абонентские телефоны сотовой связи стандартов GSM, IMT-MC, UMTS, в т. ч. встроенные либо входящие в состав других устройств.

3. Абонентские земные станции подвижной спутниковой связи INMARSAT, «Глобалстар», «Турайя», «Иридиум».

4. Устройства дистанционного управления охранной радиосигнализации автомашин.

5. Радиоэлектронные средства технологии Bluetooth, в т. ч. встроенные либо входящие в состав других устройств.

6. Радиоэлектронные средства для обнаружения и спасания пострадавших от стихийных бедствий.

7. Пользовательские приемные устройства навигационных спутниковых систем GPS/Глонасс, в т. ч. встроенные либо входящие в состав других устройств.

8. Медицинские импланты и имплантаты и другие изделия медицинского назначения, вживляемые в организм человека.

9. Слуховые радиотренажеры для людей с нарушениями слуха.

10. Устройства дистанционного управления затворами фотокамер и фотовспышками.

ПЕРЕЧЕНЬ

типов радиоэлектронных средств, запрещенных к использованию на территории проведения Мероприятия без получения разрешения на использование радиочастот

1. Точки доступа Wi-Fi.
2. Носимые и возимые радиостанции и рации.

Форма заявки на использование радиопередающих средств

Официальное название организации	
Контактное лицо организации	
Email контактного лица организации	
Контактный номер телефона	
Тип оборудования, требующего получения разрешения на использование	
Производитель оборудования и модель	
Количество оборудования	
Место использования оборудования	
Описание задач, требующих использования радиопередающих средств	
SSID сети (имя сети)	
Комментарии	

Подпись уполномоченного лица
на подачу настоящей заявки

М.П.

_____ / _____ /

ПАСПОРТ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Павильон/стенд: _____

Партнер/застройщик: _____

Ф. И. О., моб. телефон ответственного за противоэпидемическую безопасность на стенде: _____

1. Санитарная уборка

1.1. График сан. уборки стенда:

Наименование	03–06 сентября 2025 г.						
	00:00	02:00	04:00	06:00	08:00	10:00	12:00
1. Влажная уборка					+	+	+

Наименование	03–06 сентября 2025 г.						
	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	22:00	00:00
1. Влажная уборка	+	+	+	+	+		

1.2. Описание дезинфицирующих средств для обработки рук:

- Жидкость дезинфицирующая (наименование):
- Объем жидкости:
- Документация на жидкость (Приложение № 4.2);

3. Обеззараживатели воздуха, разрешенные к использованию в присутствии людей:

№ п/п	Наименование	Производительность, куб. м. /ч.	Кол-во, шт.	Схема расположения	Документация
1.				Приложение № 4.1	Приложение № 4.2
2.				Приложение № 4.1	Приложение № 4.2

4. Бесконтактные диспенсеры для обработки рук:

№ п/п	Диспенсер (вид, наименование)	Кол-во, шт.	Схема расположения	Документация
1.			Приложение № 4.1	Приложение № 4.2

5. Предоставление средств индивидуальной защиты:

- Вид:
- Количество, шт.:
- Принцип выдачи:
- Документация на средства индивидуальной защиты (Приложение № 4.2).

6. Сценарий и график санитарной обработки оборудования, с которым возможен тактильный контакт участников Мероприятия (экспонаты, экраны, тацскрины, промостойки)

**Приложение № 4.1. Схема расположения противоэпидемического оборудования
(рециркуляторы воздуха, диспенсеры, места выдачи СИЗ)**

**Приложение № 4.2. Техническая документация на противоэпидемическое оборудование
(паспорт изделия, руководство по эксплуатации, сертификация)**

Наименование организации

ЖУРНАЛ

**инструктажа работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены в целях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)**

Начат «___» _____ 20__ г.

Окончен «___» _____ 20__ г.

[illegible]

Наименование организации

ЖУРНАЛ

**измерения температуры тела работников и проведения опроса и осмотра сотрудников
в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)**

Начат «__» _____ 20__ г.

Окончен «__» _____ 20__ г.

Дата

ЧЕК-ЛИСТ

для проведения визуального осмотра и проведения опроса сотрудников

Опрос сотрудников		Визуальный осмотр сотрудников
Наблюдали ли Вы у себя за последние 7 дней следующие симптомы:	Повышение температуры тела (37 °С и выше)	Конъюнктивит или покраснение глаз
	Кашель сухой или с небольшим количеством мокроты	Высыпания на коже
	Заложенность носа	Бледный цвет кожи
	Повышенная утомляемость	
	Потеря обоняния и/или вкуса	
	Головные боли, головокружение	
	Боли в суставах и мышцах	